

名称	品 種	単 位	原 設 計			変 更 設 計			摘 要
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
内 訳									
I. 乾燥施設機器移設									
1 乾燥機器移設									
	小計								
乾燥機	静岡製機(株) SAC-E400	基	1						既設
籾摺機	(株)サタケ NRZ450GWAK	基	1						既設
粒選別機	(株)タイガーカワシマ NRV32A	基	1						既設
米袋用昇降機	(株)タイガーカワシマ LU-203	基	1						既設
乾燥機用集塵機	(株)ホクエツ GK-50M	基	1						新設
配管材	シュート、ダクト配管	式	1						既設
副資材		式	1						
解体作業費		式	1						
機器移動費		人工	2						
機器再設置		式	1						
配管布設	シュート、ダクト配管	人工	2						
2 換気扇設置									
	小計								
有圧換気扇	パナソニック FV3Y-40GTV3	基	1						
取付枠	パナソニック VB-WU40E2	基	1						
シャッター(風圧式)	パナソニック FY-GAS403	基	1						
屋外フード	パナソニック FY-HMX403	基	1						
防虫網	パナソニック FY-NXM403	基	1						
リモコンブレーカー	BR型	ヶ	1						
押しボタンスイッチ	AC200V	ヶ	1						
露出スイッチボックス	VE16 1方出	ヶ	1						
ケーブル	VCT2sp-4C	m	25						
ケーブル	VCT1.25-3C	m	25						

名称	品種	単位	原設計			変更設計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
電線管	PF16mm	m	50						
電線管付属品 支持材		式	1						
ケーブルコード	VCT2sp-4C	m	20						
コネクタ	4P20A	組	2						
埋込コンセント	4P20A×1+防滴プレート	ヶ	1						
換気扇開口補強	チャンネル・ボルト	式	1						
消耗品雑材料		式	1						
工賃		式	1						
3. 諸経費									
	小計								
諸経費		式	1						
I 計									
II. パイプハウス移設									
屋根フィルム (4間ハウス)	住化積水フィルム(株) 農POフィルム(花野果蒼天) 0.15×900×19m	枚	1						
屋根フィルム (3間ハウス)	// 農POフィルム(花野果蒼天) 0.15×660×19m	枚	1						
妻面フィルム (4間ハウス)	// 農POフィルム(花野果蒼天) 0.15×460×8m	枚	2						
妻面フィルム (3間ハウス)	// 農POフィルム(花野果蒼天) 0.15×370×6m	枚	2						
側面フィルム (3・4間ハウス)	// 農POフィルム(花野果蒼天) 0.15×185×18m	枚	4						
ドアフィルム(固定張り) (4間ハウス)	// 農POフィルム(花野果蒼天) 0.15×150×20m	枚	1						
ドアフィルム(固定張り) (3間ハウス)	// 農POフィルム(花野果蒼天) 0.15×150×16m	枚	1						
裾張りフィルム (3・4間ハウス)	// 農POフィルム(ヘジタロン) 0.2×100×19m	枚	4						
被覆スプリング	2m	本	220						
マイカー線 (3・4間ハウス)	500m	巻	1						

